ABSCIS
ARCHITECTEN

Abscis Architecten bvba
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2
B-9051 Gent

T +32 (0)9 244 60 20
info@abscis.be
www.abscis.be

inkom zusterhuis

PSYCHIATRISCH CENTRUM, SLEIDINGE

- intensieve behandelingseenheid K-dienst (Kinderdienst)
  voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een zeer ernstige deregulatie
- programma:
  fase 1: therapeutische en sociale ruimtes
  (binnenplein, klaslokalen en muzieklokaal) met kantoren

  fase 2: leefruimtes voor de verschillende leefgroepen
  (1 leefgroep van 8 personen, 1 crisisunit van 6 personen) met keuken en verpleegposten,
  badkamers, wasruimtes en containmentkamers

STUDIE
2009

REALISATIE
Fase 1: verbouwing bestaande
zusterhuis 2012 - 2013
Fase 2: uitbreiding
(nader te bepalen)

OPDRACHTGEVER
Psychiatrisch Centrum Sleidinge

ONTWERPTEAM
Abscis Architecten bvba

LIGGING
Langedam 1b
9940 Sleidinge-Evergem

BRUTO OPPERVLAKTE (M²)
1 829 m²

KOSTPRIJS
€ 2 000 000
excl. BTW en erelonen

PSYCHIATRISCH CENTRUM, SLEIDINGE

De bestaande K-dienst van het Psychiatrisch Centrum (PC) Sleidinge is ondergebracht in de algemene gebouwen van het Psychiatrisch Centrum. Dit is voor deze doelgroep geen optimale situatie. De oplossing hiervoor is gevonden in het aangrenzende perceel van het voormalig zusterhuis, een perceel dat qua aanleg al deel uitmaakte van de parkachtige tuin grenzend aan het Psychiatrisch Centrum. Door deze lokatie kan de K-dienst gebruik maken van faciliteiten van het PC, maar is er de nodige privacy voor de bewoners.

Bestaand en nieuw

Het programma van de K-dienst bestaat uit twee gedeelten; de ambulante functies met therapielokalen, spreekkamers en personeelsruimten ende twee leefgroepen. Deze leefgroepen worden in een nieuw te bouwen volume ondergebracht, de ondersteunende functies kunnen zeer efficiënt in het bestaande zusterhuis geïntegreerd worden. Het fysiek ontkoppelen van de twee bouwdelen past in de 'pedagogische' gedachte die aan de basis van het grondplan ligt; de bewoners verlaten hun woonruimte, om zich naar een ander gebouw te begeven voor therapie, om les te volgen, of voor ontspanning. Deze opzet laat ook toe om het project gefaseerd uit te voeren, in de eerste fase zal het zusterhuis worden omgebouwd om zo snel mogelijk de ambulante diensten te kunnen aanbieden. In een tweede fase zal de nieuwbouw voor de leefgroepen worden gerealiseerd.

Fase 1 zusterhuis

Het bestaande zusterhuis is opgetrokken in de jaren '70 in een betonbouwsysteem met dragende gevelelementen. De gemeenschappelijke ruimten; keuken, woonkamer, gebedsruimte, zijn georganiseerd rond een kleine binnentuin, de privévertrekken zijn opgenomen in een aparte vleugel langs een centrale middengang. Door het bouwsysteem met dragende gevels is de indeling eenvoudig te wijzigen. De relatief ondiepe zone rond de binnentuin wordt bestemd voor personeelsruimten; vergaderruimte, kantoren, spreekruimten,... de vleugel waar voorheen de slaapvertrekken waren wordt volledig leeggemaakt en ingericht als een groot gemeenschappelijk 'plein', met aangrenzende therapielokalen.

Fase 2 leefgroepen

Er zijn twee leefgroepen voorzien, één leefgroep voor 8 bewoners die ongeveer 6 maanden in het centrum verblijven en één crisisunit voor acute opvang van 6 jongeren. Een leefgroep is georganiseerd rond een centrale leefruimte, van waaruit het personeel overzicht heeft over deze centrale ruimte en doorheen de aanpalende gang naar de privévertrekken. De personeelsruimten van de twee units zijn aan elkaar gekoppeld om onderlinge ondersteuning te kunnen bieden.

Integratie/materialisering

Beide bouwvolumes, bestaand zusterhuis en nieuwe leefunits, worden omkleed met dezelfde gevelstructuur, ook de bij de K-dienst horende buitenruimtes worden met deze structuur afgebakend. Zo ontstaat een natuurlijke begrenzing van de ruimte zonder een opgesloten gevoel te creëren en lopen binnen en buiten, oud en nieuw naadloos in elkaar over.